

تقرير مشروع إنشاء البنية التحتية الرقمية والربط الشبكي

مقدم إلى إدارة الشركة - المكتب الفني الهندسي

1. مقدمة المشروع

يهدف هذا المشروع إلى تأسيس بنية تحتية رقمية متكاملة لخدمة النشاط التجاري للشركة في منطقة الميناء، مع التركيز على استضافة نظام الـ ERP وتأمين البيانات والربط بين الفروع الجغرافية المختلفة (داخل وخارج الميناء).

تعتمد هذه الدراسة على توفير أعلى معايير الاستقرار والأمان لضمان عدم توقف الأعمال الحيوية.

2. المكونات العتادية المطلوبة (Hardware)

تجهيزات الفرع الرئيسي ومكتب الميناء

المكون	المواصفات الفنية المقترحة	الوظيفة
السيرفر (Server)	Dell PowerEdge R450 / R550 (Xeon Silver, 64GB RAM, SSD RAID 10)	تشغيل نظام الـ ERP والموقع وقواعد البيانات.
أجهزة الحماية (Firewall)	Fortinet FortiGate 60F & 40F (Enterprise Bundle)	تأمين الشبكة وربط الفروع عبر نفق مشفر (VPN).
منظم الكهرباء (UPS)	APC Smart-UPS 2200VA (Online Double Conversion)	حماية الأجهزة من تذبذب وانقطاع التيار المفاجئ.
السويتشات (Switches)	Cisco Business 250 Series (Gigabit)	ربط أجهزة الموظفين والطابعات بالشبكة الداخلية.
الكابينة (Rack)	9U/12U Wall Mount with Ventilation Fans	تنظيم وحماية الأجهزة والأسلاك من الأتربة.

3. الميزانية التقديرية (Budgetary Estimate)

الأسعار التالية تقديرية وتخضع لتغيرات السوق وقت الشراء:

البند	التكلفة التقديرية (EGP)	ملاحظات
السيرفر الرئيسي (بضمان الوكيل)	160,000 - 200,000	شامل الهاردات والرامات الأصلية.
أجهزة ال Firewall (عدد 2 فرع)	75,000 - 95,000	شامل رخصة الحماية والتحديثات.
الأجهزة المكملة (UPS, Rack, Switches)	45,000 - 55,000	تجهيزات البنية التحتية للغرفة الفنية.

الإجمالي التقديري للمعدات: 280,000 - 350,000 جنيه مصري

4. توصية المهندس المسؤول

"بناءً على المعاينة الميدانية وحجم البيانات المتوقع لنظام ال ERP، نوصي بالموافقة على البدء في إجراءات الشراء من الموردين المعتمدين، مع ضرورة التأكد من توفير خطوط إنترنت بآي بي ثابت لضمان نجاح عملية الربط بين الفروع (Static IP).

يعتمد،

توقيع المهندس المسؤول: